

## 内 訳 書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事					237,490	
2	基礎工事					567,357	
3	木工事					1,138,726	
4	屋根工事					186,160	
5	板金・樋工事					66,200	
6	左官工事					38,640	
7	サイディング工事					575,502	
8	金属建具工事					340,100	
9	木製建具工事					111,300	
10	塗装工事					180,432	
11	内装工事					69,195	
12	雑工事					41,320	
13	電気設備工事					189,500	
14	諸経費					187,500	





## 明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	木工事	**** 小計 ****				1,138,726	
	大工手間		坪	6.26	56,300	352,438	
	プレカット加工費		坪	6.26	11,300	70,738	
	レッカー		式	1	50,000	50,000	
	下地材・羽柄材		式	1	250,000	250,000	
	廻り縁	住建 塩ビ	本	8	1,000	8,000	
	巾木	住建 塩ビ	本	5	1,000	5,000	
	玄関框	オーク・1,950×90	本	1	18,800	18,800	
	銘木フロー		坪	6.5	22,500	146,250	
	耐水合板	厚12 3'×6'	枚	10	1,900	19,000	
	耐水合板	厚9 3'×6'	枚	10	1,800	18,000	
	クロス下地PB	厚9 3'×6'	枚	20	600	12,000	
	構造用合板	厚15 1m×2m	枚	15	3,200	48,000	
	押入・物入床ベニヤ	厚5.5 3'×6'	枚	1	2,500	2,500	
	押入・物入壁ベニヤ	厚4 1m×2m	枚	4	1,500	6,000	
	押入・物入天井ベニヤ	厚4 1m×2m	枚	1	1,500	1,500	
	軒天用ケイカル板	厚6 3'×6'	枚	5	1,400	7,000	

## 明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	屋根下地耐水合板	厚12 1m×2m	枚	17	2,500	42,500	
	壁・天井用断熱材	グラスウール 厚100	坪	6	1,700	10,200	
	床用断熱材	ウレタンボード 厚30	m <sup>2</sup>	20	600	12,000	
	枕棚	米杓 1間	箇所	1	15,000	15,000	
	下地材	胴縁	式	1	43,800	43,800	
4	屋根工事	**** 小計 ****				186,160	
	カーベスト葺	コロニアル切妻 6寸未満	m <sup>2</sup>	35.8	5,200	186,160	
5	板金・樋工事	**** 小計 ****				66,200	
	軒樋	寄棟 塩ビ 新ハイ角N4.0 II	m	22	1,900	41,800	
	軒曲り		個	4	1,400	5,600	
	縦樋	塩ビ60φ	m	8	1,300	10,400	
	集水器	新ハイ角用	個	2	2,000	4,000	
	飾りマス		個	2	2,200	4,400	
6	左官工事	**** 小計 ****				38,640	

## 明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	基礎モルタル刷毛引		m	19.2	1,700	32,640	
	床下換気口取付		箇所	4	1,500	6,000	
7	サイディング工事	**** 小計 ****				575,502	
	サイディング	3' × 10' 無塗装(同質役者)	m <sup>2</sup>	45.06	6,700	301,902	
	サイディング	役者	m	18	11,000	198,000	
	破風(材工共)	ニチハ	本	6	11,000	66,000	
	防水シート		本	1	9,600	9,600	
8	金属建具工事	**** 小計 ****				340,100	
	1階・外部・2枚引違	1820 × 1800・網戸 両戸	箇所	1	70,000	70,000	
	1階・外部・2枚引違	1820 × 1212・網戸 両戸	箇所	1	43,800	43,800	
	1階・外部・玄関ドア	910 × 1970	箇所	1	156,300	156,300	
	1階・外部・2枚引違	2730 × 1800・網戸 両戸	箇所	1	70,000	70,000	
9	木製建具工事	**** 小計 ****				111,300	
	クローゼットドア 1間		SET	1	70,000	70,000	

## 明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	フラッシュ戸 面付	片開き H=2000	組	1	41,300	41,300	
10	塗装工事	**** 小計 ****				180,432	
	外壁	アクリルタイル吹付	m <sup>2</sup>	45.06	2,200	99,132	
	塗装	養生費	式	1	43,800	43,800	
	塗装	内部木部	式	1	37,500	37,500	
11	内装工事	**** 小計 ****				69,195	
	壁ビニールクロス	AA	m <sup>2</sup>	28.75	1,500	43,125	
	天井ビニールクロス	AA	m <sup>2</sup>	17.38	1,500	26,070	
12	雑工事	**** 小計 ****				41,320	
	床下換気口	ステンス 防虫網付	箇所	4	3,400	13,600	
	防蟻防腐処理	クレオソート	m <sup>2</sup>	20.7	800	16,560	
	建物クリーニング		坪	6.2	1,800	11,160	
13	電気設備工事	**** 小計 ****				189,500	

## 明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	幹線工事	14?	式	1	38,500	38,500	
	分電盤	12回路迄	面	1	48,100	48,100	
	関電申請費		式	1	6,900	6,900	
	電灯配線		箇所	3	2,300	6,900	
	スイッチ		箇所	3	2,800	8,400	
	2口コンセント		箇所	3	2,600	7,800	
	クーラーコンセント		箇所	1	4,100	4,100	
	防水スイコンセント		箇所	1	4,800	4,800	
	電話配管	リート配管	箇所	1	4,100	4,100	
	TV用端子	同軸ケーブル	箇所	1	4,100	4,100	
	インターホン配線	器具別途	箇所	1	3,300	3,300	
	回路数		回路	4	2,500	10,000	
	換気扇	居間用 ナショナルFY-25PEP	台	1	20,800	20,800	
	ワンタッチドアホン1.1型	アイホン IES-1A/A	台	1	21,700	21,700	
14	諸経費	**** 小計 ****				187,500	
	諸経費		式	1	187,500	187,500	